

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

1901
Gut Kleinow

Bauvorhaben

Umbau Gut Kleinow
zur sozio-kulturellen Begegnungsstätte

-
-

Leistung (LV)

07
Zimmerer Terrasse

Ausführungsbeginn (15.06.2020)

15.06.2020

Ausführungsende (26.06.2020)

26.06.2020

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

20.05.2020

Abgabezeit

12 Uhr

Abgabeort

zeuner architekten, mail@zarc.de
Liselotte-Herrmann-Straße 35
10407 Berlin

Art der Ausschreibung

Öffentliche Ausschreibung

Zuschlagsfrist

07.06.2020

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis

Planverfasser

zeuner architekten

Liselotte-Herrmann-Straße 35
10407 Berlin

Mobil: +49 151 41907027
mail@zarc.de

Leistungsverzeichnis

| |
|-----------------------------|
| Projekt (1901) |
| Gut Kleinow |
| Leistung (LV) |
| 07 Zimmerer Terrasse |

| |
|---|
| Bauvorhaben |
| Umbau Gut Kleinow zur sozio-kulturellen Begegnungsstätte |

| | | | |
|---------|--|----------------|---|
| Bauherr | Capoeira Angola e. V. In der Kulturbrauerei Schönhauser Allee 36 10435 Berlin | Telefon Fax | Ansprechpartner: Susanne Oesterreicher |
|---------|--|----------------|---|

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Planverfasser / Ausschreibung | zeuner architekten Liselotte-Herrmann-Straße 35 10407 Berlin | Telefon Fax Mobil +49 151 41907027 mail@zarc.de | Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Architekt Michael Zeuner |
|-------------------------------|--|--|--|

| | | |
|-------------------|-------|----------------|
| Bauleitung | n. n. | Telefon Fax |
|-------------------|-------|----------------|

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ansprechpartner / Bemerkung | Dipl.-Ing. Michael Zeuner |
|-----------------------------|---------------------------|

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (mail@zarc.de)

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Angebotssumme in EUR | | |
| Angebotssumme, Netto | | |
| MwSt. (19,0 %) | | |
| <u>Angebotssumme, Brutto</u> | <u>.....</u> | <u>.....</u> |
| | Angebotsabgabe | Geprüft |
| Anbieter - Datum, Ort | Ausschreibender - Ort, Datum | |
| Anbieter - Unterschrift | Angebotssumme nachgeprüft | Stempel |

Leistungsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und der unentgeltlich zu bewirkenden Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen, Besonderen Vertragsbedingungen und werden durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt.

Sonstige Vereinbarungen

- Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Skontovereinbarung: 2,00 % gemäß Zahlungsziel
- Vertragsstrafe: 0,2%/Tag, max. 5%
- Sicherheitseinbehalt 3,00 % aus Rechnungsbetrag

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung 0,50 %
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.1(Datenart 81/ 83)
- Die Abgabe des digitalen Angebotes erfolgt im Format GAEB 84.
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

| 07 | LV | Zimmerer Terrasse | |
|-----------|--|--------------------------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
| | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses | | 1 |
| 00 | Titel | Vorbemerkungen | 5 |
| 01 | Titel | Terrasse 1 | 6 |
| 02 | Titel | Terrasse 2 | 8 |
| 03 | Titel | Rampe | 10 |
| 04 | Titel | Sonstige Konstruktionen | 13 |
| | Zusammenfassung der Gliederungspunkte | | 16 |

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

00

Vorbemerkungen

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Terrasse 1

Leistungsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

| 07 | LV | Zimmerer Terrasse | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 01 | Titel | Terrasse 1 | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 01 | Titel Terrasse 1 | | | | |
| 01.1 | 1. Trägerlage 16/20/300 | | | | |
| | 1. Trägerlage 16/20/300 | | | | |
| | Balken in folgenden Dimensionen einbauen und mit geeignetem Balkenschuh 2x auf bauseitigen Fundamenten aus Mauerwerk/Beton befestigen. Mit Höhenausgleich bis 50 mm. | | | | |
| | Holz: | NH C24, KDI | | | |
| | H/B: | 160/200 mm | | | |
| | Länge: | ca. 3000 mm | | | |
| | Lieferrn und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel. | | | | |
| | | | 6 Stk | EP..... | GP |
| 01.2 | 2. Trägerlage 8/12/400 | | | | |
| | 2. Trägerlage 8/12/400 | | | | |
| | Hölzer in folgenden Dimensionen einbauen und mit Schrauben auf 1. Trägerlage befestigen. | | | | |
| | Holz: | NH C24, KDI | | | |
| | H/B: | 80/120 mm | | | |
| | Länge: | ca. 4000 mm | | | |
| | Lieferrn und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel. | | | | |
| | | | 10 Stk | EP..... | GP |
| 01.3 | 2. Trägerlage 8/12/200 | | | | |
| | 2. Trägerlage 8/12/200 | | | | |
| | Hölzer in folgenden Dimensionen einbauen und mit Schrauben auf 1. Trägerlage befestigen. | | | | |
| | Holz: | NH C24, KDI | | | |
| | H/B: | 80/120 mm | | | |
| | Länge: | ca. 2000 mm | | | |
| | Lieferrn und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel. | | | | |
| | | | 5 Stk | EP..... | GP |
| Summe Titel 01 | | | | | |
| | | | Terrasse 1, Netto | | |

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Terrasse 2

Leistungsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

| 07 | LV | Zimmerer Terrasse | | |
|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | Titel | Terrasse 2 | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 02 | Titel Terrasse 2 | | | |
| 02.1 | <p>1. Trägerlage 16/20/430 1. Trägerlage 16/20/430</p> <p>Balken in folgenden Dimensionen einbauen und mit geeignetem Balkenschuh 2x auf bauseitigen Fundamenten aus Mauerwerk/Beton befestigen. Mit Höhenausgleich bis 50 mm.</p> <p>Holz: NH C24, KDI H/B: 160/200 mm Länge: ca. 4300 mm</p> <p>Liefern und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel.</p> | 7 Stk | EP..... | GP |
| 02.2 | <p>2. Trägerlage 8/12/300 2. Trägerlage 8/12/300</p> <p>Hölzer in folgenden Dimensionen einbauen und mit Schrauben auf 1. Trägerlage befestigen.</p> <p>Holz: NH C24, KDI H/B: 80/120 mm Länge: ca. 3000 mm</p> <p>Liefern und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel.</p> | 21 Stk | EP..... | GP |
| Summe Titel 02 | | | Terrasse 2, Netto | |

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Rampe

Leistungsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-----------------|--|---------------|------------|-------------|
| 07 | LV Zimmerer Terrasse | | | |
| 03 | Titel Rampe | | | |
| 03 | Titel Rampe | | | |
| 03.1 | <p>1. Trägerlage 16/20/140 1. Balkenlage 16/20/140</p> <p>Balken in folgenden Dimensionen einbauen und mit geeignetem Balkenschuh 2x auf bauseitigen Fundamenten aus Mauerwerk/Beton bzw. an Terrassenkonstruktion befestigen. Mit Höhenausgleich für Gefälle 6%.</p> <p>Holz: NH C24, KDI H/B: 160/200 mm Länge: ca. 1400 mm</p> <p>Liefern und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel.</p> | 7 Stk | EP..... | GP |
| 03.2 | <p>2. Trägerlage 10/16/310 2. Trägerlage 10/16/310</p> <p>Hölzer in folgenden Dimensionen einbauen und mit Schrauben auf 1. Trägerlage befestigen.</p> <p>Gefälle 6%</p> <p>Holz: NH C24, KDI H/B: 100/160 mm Länge: ca. 3100 mm</p> <p>Liefern und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel.</p> | 12 Stk | EP..... | GP |
| 03.3 | <p>2. Trägerlage 10/16/150 2. Trägerlage 10/16/150</p> <p>Hölzer in folgenden Dimensionen einbauen und mit Schrauben auf 1. Trägerlage befestigen.</p> <p>Holz: NH C24, KDI H/B: 100/160 mm Länge: ca. 1500 mm</p> <p>Liefern und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel.</p> | 12 Stk | EP..... | GP |
| Übertrag: | | | | |

Leistungsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

| 07 | LV | Zimmerer Terrasse | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 03 | Titel | Rampe | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| Summe Titel 03 | | | Rampe, Netto | |

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Sonstige Konstruktionen

Leistungsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

| 07 | LV | Zimmerer Terrasse | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------|-------------|
| 04 | Titel | Sonstige Konstruktionen | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 04 | Titel | Sonstige Konstruktionen | | | |
| 04.1 | Terrassendielen, 27 mm | <p>Terrassendielen, 27 mm</p> <p>Dielen in folgenden Dimensionen einbauen und mit Schrauben auf 2. Trägerlage befestigen.</p> <p>Holz: Lärche, glatt, gehobelt, Kanten gebrochen Breite: ca. 90 oder 145 mm, 27 mm stark Länge: ca. 1400/2000/4000 mm Fugenbreite: ca. 10 mm</p> <p>Liefern und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel.</p> | 80 m² | EP..... | GP |
| 04.2 | Brüstungen | <p>Brüstungen</p> <p>Brüstungen als Honzkonstruktion einbauen aus</p> <p>Pfosten: Holz: Lärche, glatt, gehobelt, Kanten gebrochen B/H: ca. 60/100 Länge: ca. 1200-1300 mm Abstand: ca. 2000 m Einbauen und an 1. und 2. Trägerlage befestigen.</p> <p>Längsträger oben/unten: Holz: Lärche, glatt, gehobelt, Kanten gebrochen B/H: ca. 60/100 Länge: ca. 2000 mm Einbauen und an Pfosten befestigen.</p> <p>Kopfbrett/Opferbrett: Holz: Lärche, glatt, gehobelt, Kanten gebrochen Breite: ca. 100-145 mm, 27 mm stark Länge: ca. 2000 mm Einbauen und auf Pfosten und ggf. Füllungen befestigen.</p> <p>Füllungen aus Brettern: Holz: Lärche, glatt, gehobelt, Kanten gebrochen Breite: verschiedene Breiten 60 - 145 mm, 24 mm stark Länge: ca. 1200 mm Abstand: ca. 120 mm Einbauen und an Längsträgern oben und unten befestigen.</p> <p>Im Bereich der Rampedem Gefälle der rampe folgend</p> | | | |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - | | | Übertrag: | | |

Leistungsverzeichnis

Gut Kleinow (1901)

| 07 | LV | Zimmerer Terrasse | | |
|-----------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 04 | Titel | Sonstige Konstruktionen | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| | einbauen. Liefen und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel. | 38 m | EP..... | GP |
| 04.3 | Handlauf Rampe Handlauf Rampe Handlauf innenseitig, beidseitig an Brüstungen der Rampe anbringen, aus Stahl-Rundrohr, D= ca. 40 mm, feuerverzinkt, Enden geschlossen mit notwendigen Haltern mit 50 mm Abstand zur Brüstung, dem Rampenverlauf folgend, Liefen und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel. | 29 m | EP..... | GP |
| 04.4 | Radabweiser Rampe Radabweiser Rampe Radabweiser 10 cm hoch längs der Rampe beidseitig auf Dielenbelag oder an Pfosten anbringen, bündig mit Innenkante Handlauf, Holz: Lärche, glatt, gehobelt, Kanten gebrochen B/H: ca. 60/100 Liefen und einbauen inkl. aller notwendigen Befestigungsmittel. | 31 m | EP..... | GP |
| Summe Titel 04 | | | Sonstige Konstruktionen, Netto | |

LV-Zusammenfassung

Gut Kleinow (1901)

| 07 | | LV | Zimmerer Terrasse | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite | Geamt in EUR |
| 00 | Titel | Vorbemerkungen | 5 | nur Textinformation |
| 01 | Titel | Terrasse 1 | 6 | |
| 02 | Titel | Terrasse 2 | 8 | |
| 03 | Titel | Rampe | 10 | |
| 04 | Titel | Sonstige Konstruktionen | 13 | |
| Summe LV 07 Zimmerer Terrasse | | | | |
| | | | Gesamtsumme, Netto | EUR |
| Stempel | | | MwSt. (19,0 %) | EUR |
| | | | <u>Gesamtsumme, Brutto</u> | EUR <u>.....</u> |
| Anbieter - Unterschrift | | | | |

